



Origin Plank

Datablad

HØRNING Origin Plank produceres af nøje udvalgt træ.

Dette unikke massive gulv leveres i specialdimensioner i tykkelser op til 35 mm, bredder op til 40 cm og længder helt op til 16 m.

Produktfordele:

- En enestående gulvløsning, der vil få rummet til at fremstå større og længere
- Et særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- Kan monteres på strøkonstruktion
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



epddanmark

Origin Plank

Datablad

Dimensioner & konstruktion

Træsart:	Eg		
Tykkelse:	22 mm	30 mm	
Bredde:	210/250/300/350 mm	210/250/300/350 mm	
Længde:	3300-6000 mm	3300-6000 mm	
Træsart:	Douglas		
Tykkelse:	25 mm	30 mm	35 mm
Bredde:	200/250/300 mm	200/250/320/400 mm	250/320/400/500 mm
Længde:	3000-6000 mm	3000-6000 mm	3000-6000 mm
Sorteringer:	Exquisit/Living, Living, Country		
Fugtindhold:	8% +/- 2%		

Brædderne leveres ubehandlede. De bør slibes let og overfladebehandles efter montage for at opnå det perfekte resultat, som kendetegner ægte massive trægulve.

Beskrivelse af længder

HØRNING Origin Plank leveres både i faldende længder, specialdimensioner og i faste rumlængder.

Ved valg af faste rumslængder skal rummene opmåles. Sørg for at måle skæve rum flere steder, så der ikke leveres planker, der er for korte!

Planker leveres i faste længder for hver 50 cm, så længe lageret af råtræ rækker.

Vær opmærksom på, at planker i fulde rumlængder skal kunne håndteres fra lastbil gennem vindue eller dør og eventuelt gennem andre rum, og de skal kunne håndteres i det rum, hvor de skal monteres!

Husk at medregne spild. Dette afhænger af bræddernes længde og rummets bredde i forhold til bræddernes bredde.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension.

Hørnings mange forskellige plankegulve fremstilles af råtræ, tilpasset plankegulvets dimensioner. Generelt vil store dimensioner vise flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer altid. Sunde knaster og enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Derudover gælder for denne sortering, at jo bredere og længere plankerne er, desto flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer naturligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner mv. er spartlede. Splint, brunkerne og marv forekommer afhængigt af træsorten.

Country:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Åbne knaster og revner kan forekomme.

Origin Plank

Datablad

Bestilling og leveringstid

Et HØRNING Origin Plankegulv er i enhver henseende unikt og stiller store krav til produktionsprocessen. Alle ordrer produceres til den enkelte kunde efter specifikation.

Der kan gå op til 2 år fra træerne er fældet, til plankegulvet er klar til montage. En del af processen er at sikre leverancer af planker i de rigtige længder og bredder, hvilket i sig selv er vanskeligt. Dette betyder, at så snart en ordre er afgivet til savværket, skæres de rå planker op til den specifikke ordre, og så er der ingen vej tilbage. Ordren kan ikke annulleres, og mængden kan ikke reduceres!

Plankerne tørres herefter ned til den korrekte træfugtighed, inden gulvet fremstilles. Tørningsprocessen på store dimensioner er kompliceret, og leveringstiden kan derfor svinge i forhold til det oplyste. En oplyst leveringstid er derfor altid med et vist forbehold!

Levering og modtagelse

HØRNING Origin Plankegulve kræver omhyggelig logistikkoordinering, fra afsendelse til levering, modtagelse, indbæring og opbevaring.

Plankerne leveres pga. de lange længder med kranbil og vil blive aflæsset ved fortovskant. Der skal være nogen til stede, når plankerne leveres, og de skal være klar til straks at håndbære plankerne ind. Plankerne skal typisk håndbæres ind 1 ad gangen! Plankerne skal monteres 1-2 døgn efter indbæring i lokalerne.

Hvis plankerne opbevares ved en luftfugtighed ved eksempelvis over 50% RF, vil de kunne optage fugt og derved udvide sig, hvilket senere kan medføre svind.

Profil

Fer/not på alle fire sider og leveres enten skarpkantet eller med mikrofas.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at iltbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Eg:

Tykkelse:

Ubehandlet	+/- 1,0 mm
Færdigbehandlet	+/- 0,3 mm
Bredde:	+/- 1,0 mm
Længde:	- 0 mm / + 50 mm
Retvinklethed:	≤ 0,2%

Douglas:

Tykkelse:

Ubehandlet	+/- 1,0 mm
Færdigbehandlet	+/- 0,3 mm
Bredde:	+/- 1,0 mm
Længde:	- 0 mm / + 50 mm
Retvinklethed:	≤ 0,2%

Brnadsklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandling)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

Overflade

Ubehandlet.

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme - se vores montagevejledning.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27°C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.


Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horingfloor.dk
E: sales@horingfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.